

PROVINCIA DI LIVORNO

COMMITTENTE: Provincia di Livorno

LAVORI: SP2 "DELLA CERRETA" KM 1+200 LOC. NUGOLA (LI). INTERVENTI IN SOMMA
URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA PER LA CIRCOLAZIONE CAUSATA DAGLI EVENTI
METEREEOLOGICI VERIFICATISI DAL 14 MARZO 2025

CIG N. BC932D6AC4 – **CUP N.** J37H25000210002

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Simone Lubrano

DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. Salvatore Picardi

IMPRESA: ABATE S.R.L. con sede legale in Livorno Via dello Struggino 5/7/9 -57121-, CF. e
P.IVA 01267070496

CONTRATTO: cron. n.° 2036 del 01.09.2026;

IMPORTO PROGETTO: € 583.165,84

RIBASSO: 12,00 %

IMPORTO DEL CONTRATTO: € 492.088,09 di cui € 91.077,75 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

L'anno 2026, il giorno 02, del mese di Settembre, nella sede della Provincia di Livorno, il
sottoscritto Ing. Salvatore Picardi, Direttore dei Lavori suddetti

PREMESSO

- che all'Impresa ABATE S.R.L. con sede legale in Livorno Via dello Struggino 5/7/9 -57121-,
CF. e P.IVA 01267070496, con Verbale di somma urgenza del 18/03/2025, veniva affidato
l'intervento denominato SP2 "DELLA CERRETA" KM 1+200 LOC. NUGOLA (LI). INTERVENTI
IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA PER LA CIRCOLAZIONE CAUSATA

DAGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI DAL 14 MARZO 2025;

- l'offerta economica presentata dall'operatore economico ABATE S.R.L. con sede legale in Livorno Via dello Struggino 5/7/9 -57121-, CF. e P.IVA 01267070496 pari a € 492.088,09 (IVA al 22% esclusa) con applicazione di un ribasso pari al 12,00%, oltre € 91.077,75 per Oneri della Sicurezza per un importo complessivo pari ad € 583.165,84;

- che a seguito della verifica della progettazione esecutiva affidata a Tecnistudio IBC Studio Associato, rappresentato dall'ing. Paolo Berti, si è riscontrata la necessità di eseguire nuove lavorazioni non ricomprese nel progetto principale, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari sotto elencati;

Codice TOS / Identificativo	Descrizione sintetica della Lavorazione	U.M.	Prezzo Unitario (€)
A.P. 01	Pali trivellati di grande diametro (400 mm) compreso rivestimento provvisorio	m	149,72
TOS25/1_14.R11.001.002	Scapitozzature pali fino a 400 mm, altezza fino a 60 cm	cad	80,32
TOS25/1_14.R07.002.003	Tirante passivo con barra tipo "Dwidag" (fino a 60 t)	m	183,85
A.P. 03	Sovrapprezzo per utilizzo tiranti in barre da 90 t in luogo di 60 t	m	13,15
A.P. 05	Giunto bentonitico idroespansivo (25x20 mm)	m	16,04
TOS25/1_02.B10.021.00	Inghisaggio con foro D 10-12 mm e profondità 30 cm	cad	16,28
Co4.043.015.b	Muratura di rivestimento in pietra da taglio (spessore 20 cm)	mc	199,22
TOS25/1_14.R09.031.002	Ferre rinforzate a paramento inclinato (altezza fino a 6 m)	mq	195,40
A.P. 09	Geocomposito di protezione tipo Steelgrid HR30 BIO	mq	150,59
A.P. 10	Pannello drenante anti-schiacciamento con tubo fessurato D 200 mm	m	161,87

Co4.064.120.b	Dreni sub-orizzontali in PVC microfessurato (D 75 mm)	m	71,49
TOS25/1_AT.No1.001.206	Escavatore cingolato per demolizioni edilizie specifiche	h	46,58

TANTO PREMESSO

fra il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Salvatore Picardi e la Sig.ra Antonella Abate, nata a Livorno il 14/06/1973, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice dei lavori di cui in epigrafe, sono stati concordati, come appresso, i nuovi prezzi unitari aggiuntivi facenti riferimento alla data di formulazione dell'offerta, desunti dal prezziario della Regione Toscana 2025/1 e soggetti al ribasso d'asta del 12,00%:

Il presente atto, mentre è fin d'ora impegnativo per l'Impresa appaltatrice, lo sarà per l'Amministrazione Appaltante dopo intervenute le approvazioni di legge.

L'applicazione dei nuovi prezzi comporterà variazioni in aumento dell'importo di contratto.

Il presente verbale, previa lettura e conferma viene sottoscritto dagli intervenuti

L'APPALTATORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI